HENVISNINGER:
Tegning gjelder kun for innredning i næringslokale.

For generelle arbeidstegninger plan 2
- se A22-21/22/23/24/25

For himling, se Himlingsplan A26-205

UK skjørt over glassfelt tilpasses høyder fra leverandør.
Skjema glassfelt/dører utarbeides av leverandør etter kontrollmål.
Avdekning/detaljering ved skillevegger hjørner iht leverandør av glassfelt.
Sortlakkerte profiler.

Vegger:

Oppbygging vegger med lydkrav iht. byggforskdetalj 524.311 - tabell 12a og byggforskdetalj 524.325 - tabell 83a.

Generell veggfarge: *Space*, NCS 1704-Y19R
I kjøkkennisje: iht leietaker
Aksentvegger: iht leietaker

Himling:

Se egen himlingsplan A26-205

Gulv:

Generelt: Teppeflis
Bad: Flis 10x10cm Pav21 UNI Gelo eller tilsv. (kontrast til vegg må ivaretas)
Foran kjøkken: Fuktbestandig gulvbelegning som linoleum, vinyl eller gummibelegg.

Belysning:

Iht. RIE

Utstyr:
Se egen kjøkkentegning fra leverandør

Servanter, klosetter og armaturer av god kvalitet, tilsvarende
Ifö Icon/Oras Electra

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.
H05	07.01.2022	endring glassvegger og areal	MBJ	MKA
H04	16.11.2021	Glassvegger, innneding cellekontorer	MK	CWE
H03	15.11.2021	Slagretning dør, innneding cellekontorer	MK	CWE
H02	03.11.2021	justert høyde dør	MBJ	MKA
H01	01.11.2021	ARBEIDSTEGNING	MBJ	MKA

Tegn. nr	Tittel	Rev.
A27-205	Kontorlokale 205	H05

N

- Takplan
- Plan 8
- Plan 7
- Plan 6
- Plan 5
- Plan 4
- Plan 3
- Plan 2
- Plan 1
- Plan U1
- Plan U2
- Plan U3
- Plan U4

Tiltakshaver

WESSELKVARTALET AS

Arkitekt

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Henrik Ibsens gate 100 / 0255 Oslo / Norway / Phone: +47 22 99 43 43 / e-mail: post@vi-ko.no / www.vi-ko.no / Org. no.: 976 867 866

Totalentreprenør

SV BETONG

Dreierveien 25 / 4321 Sandnes / Norway / Phone: +47 51 60 77 40 / e-mail: post@svbetong.no / Org. no.: 976 176 014

Prosjektnr	Prosjekt
522.15	Wesselkvartalet

GNR/BNR:
50/33 m.fl
Adresse:
Bankveien 4, 1383 Asker

Status
ARBEIDSTEGNING

Tegningsdato	Tegningsskala
01.11.2021	1:50 (A1)

Tegn. nr	Tittel	Rev.
A27-205	Kontorlokale 205	H05

VEGGTYPER NÆRING:

Oppbygging vegger med lydkrav iht. byggforskdetalj 524.311 - tabell 12a og byggforskdetalj 524.325 - tabell 83a,

IVN.20 (70STENDER FOR INNKASSING/ PÅFORING)	70	13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk
IVN.20B (70STENDER FOR INNKASSING/ PÅFORING)	95	2x13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk
IVN.20C (70STENDER FOR INNKASSING/ PÅFORING)	95	25mm treullitplate, 70mm isolert stenderverk
IVN.21 (70STENDER, LYDKRAV 24dB)	95	13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 13mm gipsplate
IVN.21B (70STENDER, LYDKRAV 34dB)	95	13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 12mm x-finer, 13mm gipsplate
IVN.22 (70STENDER, LYDKRAV 34dB)	95	13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 13mm gipsplate
IVN.23 (70STENDER, LYDKRAV 37dB)	95	13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 13mm gipsplate
IVN.24 (70STENDER, LYDKRAV 44dB)	122	2x13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 2x13mm gipsplate
IVN.25 (70STENDER)	95	1x13mm gipsplate, 70mm isolert stenderverk, 2x13mm gipsplate
IVN.27 (70STENDER BAD MOT RØRSJAKT/PÅFORING)	70	70mm isolert stenderverk, 12mm OSB, 12mm våtromsplate, 15mm til flis og lim.
IVN.31 (100STENDER)	120	13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 13mm gips
IVN.31B (100STENDER m/FINER)	120	13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 12mm x-finer, 13mm gips
IVN.31C (100STENDER m/FLIS)	120	13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 15mm x-finer, 13mm gips, 15mm til flis og lim
IVN.31D (100STENDER m/FLIS+2xgips	145	2x13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 15mm x-finer, 13mm gips, 15mm til flis og lim
IVN.31F (100STENDER kjølerom)	120	13mm gipsplate, dampsperre (varm side), 100mm isolert stenderverk, dampåpen vindsperre (kald side), 13mm gips
IVN.32 (100STENDER)	120	2x 13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk
IVN.35 (100STENDER)	120	2x 13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 13mm gipsplate
IVN.35B (100STENDER)	154	2x 13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 15mm OSB-plate, 13mm gipsplate
IVN.36 (100STENDER)	120	2x 13mm gipsplate, 100mm isolert stenderverk, 2x 13mm gipsplate
IVN.41B (150STENDER)	170	13mm gipsplate, dampsperre (mot varm side), 150mm isolert stenderverk, 13mm gipsplate
IV.50 (PÅFORING VEGGOVERFLATE BAD)	20	15mm til flis og lim, 12mm våtromsplate, 12mm OSB