Vegger:

IVN.21	96	13mm gips, 70mm isolert stenderverk, 13mm gips
IVN.25	109	2x13mm gips, 70mm isolert stenderverk, 2x13mm gips
IVN.31	126	13mm gips, 100mm isolert stenderverk, 13mm gips
IVN.31F	128	13mm gips, vindsperre (kald side) 100mm isolert stenderverk, dampsperre (varm side), 13mm gips
IVN.35	139	2x13mm gips, 100mm isolert stenderverk, 13mm gips
IVN.36	152	2x13mm gips, 100mm isolert stendervkerk, 2x13mm gips
IVN.50	39	15mm til flis og lim, 12mm våtromsplate, 12mm OSB

Vegger:
Vegger males iht leietaker.
Evt. flis på vegg iht leietaker.

Gulv:
Slipt betong

Dører:
Hvite massivdører iht plantegning.

Belysning:
Iht. RIE

Utstyr:
Servanter, klosetter og armaturer av god kvalitet, tilsvarende Ifö Icon/Oras Electra

HENVISNINGER:
Tegning gjelder kun for innredning i næringslokale. Type stenderverk må vurderes av entreprenør/RIB ift. bæring.

For generelle arbeidstegninger plan 1
- se A22-11/12/13/14/15

Se også himlingsplan A26-110

NB: evt. kjølt rom må leveres av leverandør iht TEK/byggforsk, herunder krav til dører og anvisninger om fuktsikring. OBS: lufteavstand mellom kald vegg og fast møblering må ivaretas

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.
H03	31.08.21	spesifikasjon avstand fast møblering	MBJ	HVI
H02	17.08.21	rev layout forrom	MBJ	HVI
H01	12.08.21	ARBEIDSTEGNING	MBJ	HVI

Takplan
Plan 8
Plan 7
Plan 6
Plan 5
Plan 4
Plan 3
Plan 2
Plan 1
Plan U1
Plan U2
Plan U3
Plan U4

Tegn. nr: A27-110
Tittel: Næringslokale 110
Rev.: H03

Tiltakshaver
WESSELKVARTALET AS

Arkitekt
VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER
Henrik Ibsens gate 100 / 0255 Oslo / Norway / Phone: +47 22 99 43 43 / e-mail: post@vi-ko.no / www.vi-ko.no / Org. no.: 976 867 866

Totalentreprenør
SV BETONG
Dreierveien 25 / 4321 Sandnes / Norway / Phone: +47 51 60 77 40 / e-mail: post@svbetong.no / Org. no.: 976 176 014

Prosjektnr: 522.15
Prosjekt: Wesselkvartalet
GNR/BNR: 50/33 m.fl
Adresse: Bankveien 4, 1383 Asker
Status: ARBEIDSTEGNING

Tegningsdato: 12.08.2021
Tegningsskala: 1:50 (A2)

Tegn. nr: A27-110
Tittel: Næringslokale 110
Rev.: H03